



# SANIERUNG FREIBAD TIENGEN

## BÜRGERINFORMATION

am 26. Juli 2018



# PLANUNG FREIBAD TIENGEN

## TERMINPLAN:

- Baubeginn September 2018
- Bauende Mai 2019

## WASSERFLÄCHEN:

Bestand gesamt: 1.474,00 m<sup>2</sup>  
geplant gesamt: 1.050,00 m<sup>2</sup>

## SCHWIMMERBECKEN:

- Wasserfläche ca. 550qm
- Auskleidung in Edelstahl
- 2 x 25m Schwimmbahnen
- 3 x 50m Schwimmbahnen ca. 49,50m (kein 50m Wettkampfbecken)
- separater Sprungbereich :
  - mit 1m Sprungbrett
  - mit 3m Sprungplattform
- Einstiegstreppe
- Erhöhung Beckenumgang um ca. 25cm
- barrierefreier Zugang

## NICHTSCHWIMMERBECKEN:

- Wasserfläche ca. 400qm
- Auskleidung in Edelstahl
- Attraktion neu Breitwellenrutsche H=3m
- Versetzung Halbschalenrutsche Bestand
- Attraktivierung des bestehenden Höhenunterschiedes durch Sitztribünen
- barrierefreier Zugang

# PLANUNG FREIBAD TIENGEN

## KLEINKINDBECKEN:

- Wasserfläche ca. 100qm
- Auskleidung in Edelstahl
- Attraktionen:
  - Wasserrutsche
  - Wasserpilz
  - Sonnensegel
- barrierefreier Zugang

## FAZIT

- Nachhaltige Sanierung des Freibades Tiengen
- Zukunftsfähig
- Deutliche Attraktivitätssteigerung für alle Generationen
- Wasserfläche in Anlehnung an Richtlinie
- Gesamtprojekt Kosten ca. 6,15 Mio. Euro netto
- barrierefreier Zugang

